

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

Број 60/26.10.2020

Датум 26.10.2020

ДИМИТРОВГРАД



Центар за културу Димитровград Културен център Димитровград

Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2, 18320 Димитровград
тел: +381 10 362 177 e-mail: kulturacaribrod@mts.rs

ГИБ: 10104524
рег. бр. 61306004

На основу члана 78. Правилника о набавкама број 114/26.10.2020 од 22.10.2020. године и налога директора број 55/26.10.2020. од 26.10.2020. године, достављамо:

П О З И В

за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду за набавку радова – **извођење радова на текућем одржавању објекта Центра за културу** која је планиране у Списку јавних набавки установе под редним бројем 1. а у складу са предмером раднова која се налази у прилогу овог позива.

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у обрасцу.

Рок за извођење радова : 30 дана од дана потписивања уговора. Уговор се додељује понуђачу који понуди најнижу укупну цену без ПДВ одмах након оцене понуда.

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана извршења радова, а након достављања уредно регистроване фактуре, односно окончане ситуације.

Гарантни рок: 24 месеци.

Рок за достављање понуда: 30.10.2020. године до 12.00 часова.

Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: racunovodstvocentarzakulturu@gmail.com. Наручилац ће потврдити пријем понуде електронским путем. Понуду доставити у складу са предмером радова који је саставни део понуде. Подаци везани за ову набавку се налазе на сајту установе.



ПРЕДМЕР

радова на текућем одржавању објекта Центра за културу у Димитровграду

1. Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле	м ²	60,00
2. Рушење дела зида суседног објекта који угрожава источни зид објекта Дома културе. Зид је од пуне опеке, зидан у кречном малтеру. Настали шут утоварити у возило и одвести на градску депонију.	м ³	22,00
3. Блоковање фасадних зидова Дома културе пуном опеком у продужном малтеру са претходним вађењем дотрајале пуне опеке чишћењем и прањем површина. Дебљина блоковања је од 15 до 30 цм.	м ²	25,00
4. Малтерисање дела фасадних зидова продужним малтером Р=1:3:9 у вишерадних поступака.	м ²	10,00
5. Рушење керамичких плочица на подовима санитарног чвора са подлогом од цементног малтера са изношењем шута из објекта и одвозом на градску депонију.	м ²	8,40
6. Демонтажа – вађење постојећих керамичких чучаваца.	ком	3,00
7. Прерада инсталације канализације ПВЦ цевима Ø 100 (демонтажа с сифона)	ком	3,00
8. Израда цементне кошуљице д=3 цм армиране мрежастом арматуром Q-188 од цементног малтера Р=1:3.	м ²	8,40
9. Израда хидроизолације подова флексибилним премазом на бази цемента у два слоја.	м ²	8,40
10. Поплочавање подова противклизним керамичким		

плочицама на лепку.	м ²	8,40
11.Набавка и монтажа керамичких WC шоља комплет.	ком	3,00

Понуду доставити у складу са предмером за извођење радова.